

## ロールスクリーンの調達と取付工事にかかる仕様書

### 1. 業務概要

東側窓へのロールスクリーンの調達とロールスクリーンの取付工事

### 2. 取付場所

大阪市西区靱本町1-11-7 信濃橋三井ビル6F 全国健康保険協会大阪支部事務室内  
東側（19窓）

### 3. 履行期限

平成30年9月9日（日）までに

※作業日時は決定業者と協議するが、原則土曜日とする。現時点では、平成30年8月18日・25日・9月1日・8日のいずれかを予定している。

### 4. ロールスクリーンの仕様等

メーカー	品名	型番・規格	サイズ	数量
ニチベイ	ロールスクリーン	ストラ遮熱 N7161 色（フローゼンホワイト）	幅 1,100mm× 高さ 1,750mm (スクリーンの寸法)	19窓分

#### 留意事項

- ・セットフレーム等の付属部品色はオフホワイトとすること。
- ・窓幅は870mmであり、窓幅を超えるサイズ（1,100mm）で正面付けにて設置とすること。
- ・スクリーンの寸法は上記寸法を確保し、セットフレームを含めた商品幅はそれ以上の寸法とすること。
- ・ロールスクリーンの操作方法はチェーン方式とすること。
- ・ブラケット等の設置の際は、既存設備に強度上必要とされる最低限のビス等で設置を行うこと。